

List for 3.2t x 1560w Up-cut Leveler Shear Line

ITEM NO.	機器名称 DESCRIPTIONS	メーカー Maf.	Year of Manufac ture	Q' TY	L (mm)	W (mm)	H (mm)	概算 重量 (kg)	総床 面積 (㎡)	総 容積 (㎡)	備考 REMARKS
1	Coil Skid コイルスキッド	光和工研	1990	2	900	500	250	300	0.900	0.225	@150kg
2	Coil Saddle Car コイルサドルカー			1	1900	1000	1100	1,500	1.900	2.090	
3	Rails for Coil Saddle Car コイルサドルカー用レール			2	3000	80	150	240	0.480	0.072	
4	Coil Saddle Car Cableveyor コイルサドルカーケーブルベア			1	900	60	300	50	0.054	0.016	
5	Cover for Coil Saddle Car Cableveyor コイルサドルカー用ケーブルベアカバー			1	1500	280	80	30	0.420	0.034	
6	Coil Car コイルカー			1	1900	1200	1800	3,000	2.280	4.104	横倒し
7	Coil Car Cableveyor コイルカーケーブルベア			1	1900	150	500	40	0.285	0.143	
8	Cover for Coil Car Cableveyor コイルカーケーブルベア用カバー			1	2700	250	80	50	0.675	0.054	
9	Rails for Coil Car コイルカー用レール			2	4000	80	150	320	0.640	0.096	@160kg
10	Uncoiler アンコイラー			1	4000	1600	1700	6,000	6.400	10.880	
11	Snubber Roll スナバーロール			1	2800	900	800	400	2.520	2.016	
12	Coil Opener & Pinch Roll コイルオープナー&ピンチロール			1	2300	1800	1300	600	4.140	5.382	横倒し
13	Leveler & Reducer & Base レベラー本体&減速機&ベース			1	4950	2250	2350	13,500	11.138	26.173	減速機含む (取り外し可能)
14	Motor & Base for Leveler レベラー用モーター&ベース			1	2000	1200	1300	500	2.400	3.120	ベルト外し
15	Entry Side Catenary 入側カテナリー			1	2200	2000	1300	400	4.400	5.720	ループテーブル外し

List for 3.2t x 1560w Up-cut Leveler Shear Line

ITEM NO.	機器名称 DESCRIPTIONS	メーカー Maf.	Year of Manufac ture	Q' TY	L (mm)	W (mm)	H (mm)	概算 重量 (kg)	総床 面積 (㎡)	総 容積 (㎡)	備考 REMARKS
16	Loop Table ループテーブル			1	4800	2000	800	200	9.600	7.680	
17	Photo Sensor 光電管			2	1600	500	300	80	1.600	0.480	@40kg
18	Exit Side Catenary 出側カテナリー			1	2300	1800	1300	400	4.140	5.382	
19	Side Guide & Feeder Roll サイドガイド&フィーダーロール			1	4900	1800	1750	4,500	8.820	15.435	
20	Up-cut Shear アップカットシャー			1	3400	1400	1900	4,000	4.760	9.044	基礎廃水ピット必要
21	Motor for Up-cut Shear アップカットシャー用モーター			1	800	600	600	200	0.480	0.288	
22	Pulley Cover プーリーカバー			1	1800	600	1200	40	1.080	1.296	
23	Reject Conveyor & Inspection Conveyor リジェクトコンベヤ&インスペクションコンベヤ			1	6200	2150	1250	1,500	13.330	16.663	
24	Motor for Conveyor コンベヤ用モーター			1	1100	900	800	150	0.990	0.792	
25	Scrap Cart スクラップ台車			1	3100	2200	800	600	6.820	5.456	モーターベース溶断
26	Motor for Scrap Cart スクラップ台車用モーター			1	500	400	400	50	0.200	0.080	
27	Rails for Scrap Cart スクラップ台車用レール			2	4500	80	150	360	0.720	0.108	@180kg
28	Cableveyor for Scrap Cart スクラップ台車用ケーブルベヤ			1	1800	120	100	40	0.216	0.022	
29	Blower ブロアー			1	900	900	1300	200	0.810	1.053	
30	Piler パイラー			1	4800	2960	1700	800	14.208	24.154	

List for 3.2t x 1560w Up-cut Leveler Shear Line

ITEM NO.	機器名称 DESCRIPTIONS	メーカー Maf.	Year of Manufac ture	Q' TY	L (mm)	W (mm)	H (mm)	概算 重量 (kg)	総床 面積 (㎡)	総 容積 (㎡)	備考 REMARKS
31	Lifter リフター			1	2600	1400	800	500	3.640	2.912	
32	HYD Unit for Lifter リフター用油圧ユニット			1	600	500	300	50	0.300	0.090	
33	Piler Car (Large) パイラー台車(大)			1	3300	1650	300	500	5.445	1.634	ピット深さ 20mm深く
34	Piler Car (Small) パイラー台車(小)			1	3300	1350	300	400	4.455	1.337	
35	Cableveyor for Piler Car パイラー台車用ケーブルベヤ			2	900	80	300	40	0.144	0.043	
36	HYD Unit 油圧ユニット			1	1400	900	1000	300	1.260	1.260	
37	Coil Saddle Car OP コイルサドルカー操作盤			1	400	250	1500	40	0.100	0.150	
38	Entry Side OP 入側操作盤			1	700	500	1000	50	0.350	0.350	
39	Main OP 主操作盤			1	1600	1100	1500	400	1.760	2.640	
40	Piler OP パイラー操作盤			1	700	500	1000	60	0.350	0.350	
41	Leveler CP レベラー制御盤			1	1200	650	2200	500	0.780	1.716	
42	Inverter CP & Sequencer CP インバーター&シーケンサー制御盤			1	2400	650	2300	1,000	1.560	3.588	
43	Compressor コンプレッサー	Meiji		1	800	700	950	400	0.560	0.532	
44	Air Tank (Compressor) 空気タンク(コンプレッサー)	Hitachi		1	1400	400	800	300	0.560	0.448	ベビコン
45	Feeder Roll フィーダーロール予備			2	2350	500	600	500	2.350	1.410	木箱

List for 3.2t x 1560w Up-cut Leveler Shear Line

ITEM NO.	機器名称 DESCRIPTIONS	メーカー Maf.	Year of Manfac ture	Q' TY	L (mm)	W (mm)	H (mm)	概算 重量 (kg)	総床 面積 (m ²)	総 容積 (m ³)	備考 REMARKS
46	Leveler Work Roll レベラーワークロール予備			1	1250	650	350	600	0.813	0.284	木箱
47	Leveler Backup Roll レベラーバックアップロール予備			1	650	600	550	260	0.390	0.215	木箱
48	Inverter Parts インバーター予備品			1	1400	1300	500	50	1.820	0.910	
49	Tool Rack 部品棚			2	900	400	900	120	0.720	0.648	@60kg
50	Rubber Sleeve ゴムスリーブ(φ 760,700,610)			3	1020	700	700	600	2.142	1.499	@200kg
51	Cables & Pipes 配線&配管			1	5000	1600	1400	300	8.000	11.200	
	合計 TOTAL							47,020	143.905	181.274	
								kg	m ²	m ³	